

УТВЕРЖДАЮ

Зам. генерального директора
УП "Брестоблгаз"

И.Н. Язубец

" 2 "

2025 г.

ПРЕЙСКУРАНТ № 4-11-25

ЦЕНЫ НА РАБОТЫ
ПО ЗАЩИТЕ ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
И РЕЗЕРВУАРОВ СЖИЖЕННОГО ГАЗА ОТ КОРРОЗИИ
(для предприятий, организаций)

Вводится в действие с 01 ноября 2025 г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	ЦЕНА без НДС, руб.	НДС 20%	Отпускная цена с НДС, руб.	Содержание работ, норма времени
1.	Измерение разности потенциалов на подземных металл. коммуникациях					Сб-к норм времени на работы, выполн. газоснабж. организ. издание 9, п. 3.3.3.5
1.1.	-- самопишущими приборами (сооружение - земля) медносульфатный электрод	1 пункт изм.	49,15	9,83	58,98	
1.2.	-- визуальными приборами (сооруж. - земля)	1 пункт изм.	20,78	4,16	24,94	п. 3.3.1.2
2.	Измерение удельного сопротивления грунта	1 пункт изм.	11,70	2,34	14,04	п. 3.3.5
3.	Измерение продольного и поперечного градиента потенциала	1 пункт изм.	28,36	5,67	34,03	п. 3.3.7
4.	Определение наличия блуждающих токов в земле (земля - сооружение)	1 пункт изм.	28,36	5,67	34,03	п. 3.3.6.2
5.	Техническое обслуживание установок станции катодной защиты	1 станция	37,75	7,55	45,30	п. 3.4.2
6.	Техническое обслуживание протекторной защиты	1 прот.защита	56,70	11,34	68,04	п. 3.4.1
7.	Монтаж и установка протектора, упакованного с порошкообразным активатором при приварке скобы ручн.электродугов.сваркой					
7.1.	--- при присоединении протектора к трубопроводу	1 протектор	42,32	8,46	50,78	п. 3.1.12.5
7.2.	--- при присоединении протектора через контрольно - измерительный пункт	1 протектор	66,53	13,31	79,84	п. 3.1.12.6
8.	Монтаж и установка катодных станций (масса станции до 100 кг)					
8.1.	-- на кирпичной стене	1 станция	171,92	34,38	206,30	п. 3.1.1.1
8.2.	-- на ж/бетонном фундаменте	1 станция	120,35	24,07	144,42	п. 3.1.1.2
8.3.	-- на постаменте	1 станция	128,37	25,67	154,04	п. 3.1.1.4
9.	Предустановочный контроль установок катодной защиты	1 установка	96,51	19,30	115,81	п. 3.2.1
10.	Измерение сопротивления растеканию тока заземляющих устройств	1 пункт изм.	14,73	2,95	17,68	п. 3.3.9
11.	Демонтаж уст-ки электрохимической защиты (катодной) средней сложности (вес до 100кг)	1 УЭХЗ	41,71	8,34	50,05	п. 3.5.1.3
12.	Замена кабельной линии (вес 1 м кабеля 2-3 кг)	1 м	13,30	2,66	15,96	п. 3.5.25.3
13.	Ремонт электронного блока (ср.сложности) при количестве заменяемых деталей					
13.1.	--- до 2-х	1 блок	13,12	2,62	15,74	п. 3.5.5.5
13.2.	--- 3 - 5	---	25,92	5,18	31,10	п. 3.5.5.6
13.3.	--- 6 - 8	---	41,71	8,34	50,05	п. 3.5.5.7
13.4.	--- 9 - 10	---	51,67	10,33	62,00	п. 3.5.5.8

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	ЦЕНА без НДС, руб.	НДС 20%	Отпускная цена с НДС, руб.	Содержание работ, норма времени
14.	Ремонт вентиляного блока (ср.сложности) при количестве заменяемых диодов					
14.1.	--- 1	1 блок	27,81	5,56	33,37	п. 3.5.13.5
14.2.	--- 2	---"---	33,76	6,75	40,51	п. 3.5.13.6
14.3.	--- 3	---"---	39,73	7,95	47,68	п. 3.5.13.7
14.4.	--- 4	---"---	45,71	9,14	54,85	п. 3.5.13.8
15.	Проверка качества изоляционного покрытия подземных металлических сооружений прибором ДИ	на емк.2,5м3	10,77	2,15	12,92	п. 3.5.19.2
		на 100м г/пр	20,57	4,11	24,68	п. 3.5.19.1
16.	Проверка электроизолирующих фланцев	1 фланец	20,78	4,16	24,94	п. 3.3.14
17.	Проверка контура заземления прибором М-416 (МС-0,8)	1 измерен.	6,88	1,38	8,26	п. 3.3.18
18.	Проверка исправности КИП, оборудованных МЭСД	1 КИП	13,22	2,64	15,86	п. 3.3.15
19.	Приборное техническое обследование технического состояния подземного стального газопровода с применением прибора ИПИГ-1	1 км	141,55	28,31	169,86	п. 1.1.32
20.	Проверка состояния изоляционного покрытия подземного (уличного) газопровода приборным методом обследования. Бесконтактный метод обследования, прибор АНПИ, «Вариотек»	1 км газопр.	94,80	18,96	113,76	п. 1.1.34.2
21.	Проверка подземного (уличного) газопровода на герметичность приборным методом обследования (АНПИ, «Вариотек»)	---"---	47,94	9,59	57,53	п. 1.1.35
22.	Измерение величины сопротивления изоляции дренажных кабелей	1 пункт изм.	31,27	6,25	37,52	местн. норма
23.	Определение мест повреждения дренажного кабеля приборным методом					
23.1.	--- в пределах города	10 м дренаж. каб.	62,52	12,50	75,02	п. 3.5.26.1
23.2.	--- вне города	---"---	52,44	10,49	62,93	п. 3.5.26.2
24.	Окраска шкафа (без ст-сти материалов) площадь окрашиваемой поверхности шкафа					
24.1.	--- до 1 м2	1 шкаф	9,55	1,91	11,46	п. 3.5.27.1
24.2.	--- 1,1 - 1,5 м2	---"---	14,15	2,83	16,98	п. 3.5.27.2
24.3.	--- 1,6 - 2,0 м2	---"---	18,10	3,62	21,72	п. 3.5.27.3
24.4.	--- 2,1 - 2,5 м2	---"---	19,77	3,95	23,72	п. 3.5.27.4
24.5.	--- 2,6 - 3,0 м2	---"---	24,70	4,94	29,64	п. 3.5.27.5
25.	Окраска ковра вне проезжей части улиц	1 ковер	3,61	0,72	4,33	п. 1.2.33.1
	Окраска ковра на проезжей части улиц	---"---	7,22	1,44	8,66	п. 1.2.33.2
26.	Пуско-наладочные работы катодной станции	1 станция	630,96	126,19	757,15	местн. норма
27.	Установка МЭСД (без стоимости ковра, без земляных работ)	1 МЭСД	15,55	3,11	18,66	местн. норма

Начальник финансово-
экономического управления



С.А.Шипило

Начальник отдела энергоэффективности
и защиты газопроводов от коррозии



А.К.Коляда