

УТВЕРЖДАЮ

Зам. генерального директора
УП "Брестоблгаз"


"27" _____

И.Н. Языбец

2025 г.



ПРЕЙСКУРАНТ № 16-03-25

ЦЕНЫ НА РАБОТЫ

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, РЕМОНТУ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И НАСЕЛЕНИЯ

Вводится в действие с 01 марта 2025 г.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- Отпускные цены на работы по обслуживанию теплотехнического оборудования, ремонту системы отопления действуют на территории Брестской области и выполняются за счет средств владельцев оборудования независимо от ведомственной принадлежности жилищного фонда.
- В ценах учтены затраты на обслуживание теплотехнического оборудования, ремонт системы отопления в соответствии с отраслевыми и местными нормами времени; действующей на предприятии системой оплаты труда и действующей в Республике Беларусь системой налогообложения.
- При выполнении работ по заявкам физических лиц (граждан) заказчик оплачивает стоимость работ, израсходованных материалов и стоимость транспортного обслуживания в соответствии с действующим прейскурантом № 9.
- При выполнении работ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей заказчик оплачивает стоимость работ, израсходованных материалов и стоимость транспортных услуг в соответствии с действующим прейскурантом № 9.

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	ОТПУСКНАЯ ЦЕНА, РУБ.			ОБОСНОВА- НИЕ
			без НДС	НДС 20%	с НДС	

1. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ

1.1.	Техническое обслуживание мини-котельной с конденсационными котлами мощностью от 35 до 99 кВт					м/н, утв. с 17.09.2018
1.1.1.	- на один котел	1 котел	220,52	44,10	264,62	
1.1.2.	- на каждый последующий котел	1 котел	192,67	38,53	231,20	
1.2.	Техническое обслуживание мини-котельной с конденсационными котлами мощностью до 35 кВт					м/н, утв. с 24.09.2019
1.2.1.	- на один котел	1 котел	94,10	18,82	112,92	
1.2.2.	- на каждый последующий котел	1 котел	85,89	17,18	103,07	
1.3.	Сервисное обслуживание напольных низкотемпературных газовых котлов с атмосферной горелкой от 50 до 150 кВт	1 котел	561,95	112,39	674,34	м/н, утв. с 1.11.2011
1.4.	Сервисное обслуживание жаротрубных котлов до 500 кВт	1 котел	855,74	171,15	1 026,89	---
1.5.	Сервисное обслуживание смесителя	1 смеситель	15,45	3,09	18,54	---
1.6.	Сервисное обслуживание гидрофора	1 гидрофор	25,05	5,01	30,06	---
1.7.	Сервисное обслуживание дозирующей станции	1 станция	92,62	18,52	111,14	---

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	ОТПУСКНАЯ ЦЕНА, РУБ.			ОБОСНОВАНИЕ
			без НДС	НДС 20%	с НДС	
1.8.	Сервисное обслужив циркуляционных насосов	1 насос	25,05	5,01	30,06	--"
1.9.	Сервисное обслуживание газовых горелок с предварительным смешиванием	1 горелка	262,93	52,59	315,52	--"
1.10.	Сервисное обслуж. натрий-катионного фильтра	1 фильтр	68,80	13,76	82,56	--"
1.11.	Проведение работ по химической очистке внутренних поверхностей котла от накипи и отложений	1 котел	472,15	94,43	566,58	--"
1.12.	Проведение работ по химической очистке внутренних поверхностей котла от отложений	1 котел	342,63	68,53	411,16	--"
1.13.	Замена резьбовых соединений Ду 15-50 мм	1 соедин-е	9,16	1,83	10,99	--"
1.14.	Замена уплотнительной жаростойкой прокладки из шнура асбестового на площади до 0,5 м2	1 прокл-ка	7,26	1,45	8,71	--"
1.15.	Замена теплоизоляционного покрытия асбестовым картоном толщиной 5 мм, один слой	1 м2	37,62	7,52	45,14	--"
	---"--- на каждый последующий слой	1 м2	6,69	1,34	8,03	--"

2. РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

2.1.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб					
2.1.1.	диаметром до 32 мм	1 м	5,55	1,11	6,66	м/н, утв. с 1.11.2011
2.1.2.	диаметром до 63 мм	1 м	9,54	1,91	11,45	
2.1.3.	диаметром до 100 мм	1 м	12,27	2,45	14,72	
2.2.	Снятие арматуры					
2.2.1.	-снятие кранов водоразборных	1 кран	0,83	0,17	1,00	--"
2.2.2.	-снятие клапанов фланцевых приемных:					
2.2.2.1.	диаметром до 50 мм	1 клапан	5,71	1,14	6,85	--"
2.2.2.2.	диаметром до 100 мм	1 клапан	9,77	1,95	11,72	--"
2.2.3.	-снятие клапанов фланцевых обратных:					
2.2.3.1.	диаметром до 50 мм	1 клапан	10,55	2,11	12,66	--"
2.2.3.2.	диаметром до 100 мм	1 клапан	18,81	3,76	22,57	--"
2.3.	Прокладка водопровода (стояков и подводок) на фитингах в существующих зданиях					
2.3.1.	диаметром 25 мм	1 м	9,20	1,84	11,04	--"
2.3.2.	диаметром 40 мм	1 м	10,98	2,20	13,18	--"
2.3.3.	диаметром 50 мм	1 м	11,58	2,32	13,90	--"
2.4.	Прокладка магистральных сетей водопровода из водогазопроводных оцинкованных труб на сварке в существующих зданиях					
2.4.1.	с диаметром труб 25 мм	1 м	12,38	2,48	14,86	--"
2.4.2.	с диаметром труб 40 мм	1 м	13,75	2,75	16,50	--"
2.4.3.	с диаметром труб 50 мм	1 м	14,40	2,88	17,28	--"
2.5.	Смена арматуры					
2.5.1.	-снятие вентилей и клапанов обратных муфтовых					
2.5.1.1.	диаметром до 20 мм	1 шт	18,88	3,78	22,66	--"
2.5.1.2.	диаметром до 32 мм	1 шт	23,85	4,77	28,62	--"
2.5.1.3.	диаметром до 50 мм	1 шт	31,00	6,20	37,20	--"
2.5.2.	-смена кранов водоразборных	1 шт	7,18	1,44	8,62	--"
2.5.3.	-смена задвижек диаметром до 50 мм	1 шт	48,57	9,71	58,28	--"
2.6.	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб					
2.6.1.	диаметром до 15 мм	1 м	10,37	2,07	12,44	--"
2.6.2.	диаметром до 20 мм	1 м	11,41	2,28	13,69	--"
2.6.3.	диаметром до 25 мм	1 м	12,67	2,53	15,20	--"
2.6.4.	диаметром до 32 мм	1 м	15,36	3,07	18,43	--"

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	ОТПУСКНАЯ ЦЕНА, РУБ.			ОБОСНОВАНИЕ
			без НДС	НДС 20%	с НДС	
2.6.5.	диаметром до 40 мм	1 м	16,20	3,24	19,44	--"
2.7.	Ремонт водопровода отдельными участками с заготовкой труб в построечных условиях					
2.7.1.	диаметром 32 мм	1 м	26,47	5,29	31,76	--"
2.7.2.	диаметром 63 мм	1 м	36,82	7,36	44,18	--"
2.7.3.	диаметром 76 мм	1 м	43,26	8,65	51,91	--"
2.8.	Прокладка труб из полипропилена для систем холодного и горячего водоснабжения					
2.8.1.	диаметром 15 мм	1 м	22,08	4,42	26,50	--"
2.8.2.	диаметром 20 мм	1 м	22,68	4,54	27,22	--"
2.8.3.	диаметром 25 мм	1 м	17,42	3,48	20,90	--"
2.8.4.	диаметром 32 мм	1 м	14,00	2,80	16,80	--"
2.8.5.	диаметром 40 мм	1 м	18,17	3,63	21,80	--"
2.9.	Разборка трубопроводов отопления из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях					
2.9.1.	диаметром до 32 мм	1 м	6,63	1,33	7,96	--"
2.9.2.	диаметром до 50 мм	1 м	9,60	1,92	11,52	--"
2.10.	Демонтаж нагревательных приборов					
2.10.1.	-демонтаж радиаторов массой до 80 кг, до 10 секций	1 шт	22,02	4,40	26,42	--"
2.10.2.	-демонтаж радиаторов массой до 160 кг, до 20 секций	1 шт	31,69	6,34	38,03	--"
2.10.3.	-демонтаж радиаторов массой до 240 кг, до 30 секций	1 шт	46,86	9,37	56,23	--"
2.10.4.	-демонтаж ребристых труб	1 шт	17,45	3,49	20,94	--"
2.10.5.	-демонтаж конвекторов	1 шт	3,63	0,73	4,36	--"
2.10.6.	-демонтаж калориферов массой до 125 кг	1 шт	48,99	9,80	58,79	--"
2.10.7.	-демонтаж калориферов массой до 250 кг	1 шт	59,37	11,87	71,24	--"
2.11.	Демонтаж насосов					
2.11.1.	-демонтаж центробежных насосов с электродвигателем при массе до 0,1 тн	1 шт	66,68	13,34	80,02	--"
2.11.2.	-демонтаж центробежных насосов с электродвигателем при массе до 0,2 тн	1 шт	164,49	32,90	197,39	--"
2.11.3.	-демонтаж центробежных насосов с электродвигателем при массе до 0,3 тн	1 шт	226,17	45,23	271,40	--"
2.12.	Смена отдельных участков трубопроводов отопления с заготовкой труб в построечных условиях					
2.12.1.	диаметром до 20 мм	1 м	21,52	4,30	25,82	--"
2.12.2.	диаметром до 32 мм	1 м	21,91	4,38	26,29	--"
2.12.3.	диаметром до 50 мм	1 м	26,72	5,34	32,06	--"
2.13.	Смена сгонов у трубопроводов					
2.13.1.	диаметром до 20 мм	1 сгон	6,69	1,34	8,03	--"
2.13.2.	диаметром до 32 мм	1 сгон	9,67	1,93	11,60	--"
2.13.3.	диаметром до 50 мм	1 сгон	16,54	3,31	19,85	--"
2.14.	Установка заглушек					
2.14.1.	диаметр трубопровода до 100 мм	1 шт	26,97	5,39	32,36	--"
2.14.2.	диаметр трубопровода до 150 мм	1 шт	32,74	6,55	39,29	--"
2.14.3.	диаметр трубопровода до 250 мм	1 шт	40,97	8,19	49,16	--"
2.15.	Установка пробок на трубопроводах	1 шт	11,17	2,23	13,40	--"
2.16.	Установка кронштейнов под нагревательные приборы	1 шт	6,69	1,34	8,03	--"
2.17.	Смена воздушных кранов радиаторов	1 шт	5,32	1,06	6,38	--"
2.18.	Смена пробно-спусковых кранов	1 шт	9,52	1,90	11,42	--"
2.19.	Смена кранов двойной регулировки	1 шт	23,00	4,60	27,60	--"
2.20.	Смена радиаторных пробок	1 шт	6,78	1,36	8,14	--"
2.21.	Смена воздухоотборников					

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	ОТПУСКНАЯ ЦЕНА, РУБ.			ОБОСНОВА- НИЕ
			без НДС	НДС 20%	с НДС	
2.21.1.	диаметром 150 мм	1 шт	28,88	5,78	34,66	--"
2.21.2.	диаметром 200 мм	1 шт	31,90	6,38	38,28	--"
2.22.	Смена отопительных регистров					
2.22.1.	диаметром до 70 мм	1 м	6,24	1,25	7,49	--"
2.22.2.	диаметром до 100 мм	1 м	11,08	2,22	13,30	--"
2.23.	Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции					
2.23.1.	при массе радиатора до 80 кг	1 радиатор	59,08	11,82	70,90	--"
2.23.2.	при массе радиатора до 160 кг	1 радиатор	86,72	17,34	104,06	--"
2.23.3.	при массе радиатора до 240 кг	1 радиатор	128,23	25,65	153,88	--"
2.23.4.	Добавлять на каждую секцию сверх первой	1 секция	14,84	2,97	17,81	--"
2.24.	Добавление одной или двух крайних секций радиаторов	1 радиатор	52,06	10,41	62,47	--"
2.25.	Добавление одной или двух средних секций радиаторов	1 радиатор	66,79	13,36	80,15	--"
2.26.	Снятие одной или двух крайних секций радиаторов	1 радиатор	47,25	9,45	56,70	--"
2.27.	Снятие одной или двух средних секций радиаторов	1 радиатор	58,35	11,67	70,02	--"
2.28.	Смена набивки сальников пробочных клапанов					
28.1.	диаметром до 20 мм	1 шт	5,57	1,11	6,68	--"
28.2.	диаметром до 30 мм	1 шт	5,94	1,19	7,13	--"
28.3.	диаметром до 50 мм	1 шт	7,54	1,51	9,05	--"
2.29.	Смена набивки сальников вентиляей					
2.29.1.	диаметром до 20 мм	1 шт	3,97	0,79	4,76	--"
2.29.2.	диаметром до 30 мм	1 шт	4,66	0,93	5,59	--"
2.29.3.	диаметром до 50 мм	1 шт	8,33	1,67	10,00	--"
2.30.	Смена паронитовых прокладок труб					
2.30.1.	диаметром до 50 мм	1 шт	14,83	2,97	17,80	--"
2.30.2.	диаметром до 100 мм	1 шт	20,95	4,19	25,14	--"
2.30.3.	диаметром до 125 мм	1 шт	25,20	5,04	30,24	--"
2.31.	Смена резиновых прокладок труб					
2.31.1.	диаметром до 50 мм	1 шт	14,46	2,89	17,35	--"
2.31.2.	диаметром до 100 мм	1 шт	20,95	4,19	25,14	--"
2.31.3.	диаметром до 125 мм	1 шт	24,96	4,99	29,95	--"
2.32.	Прочистка центробежных насосов при диаметре патрубка					
2.32.1.	до 100 мм	1 насос	221,93	44,39	266,32	--"
2.32.2.	до 150 мм	1 насос	278,70	55,74	334,44	--"
2.32.3.	до 200 мм	1 насос	305,56	61,11	366,67	--"
2.33.	Прочистка и промывка радиаторов внутри здания					
2.33.1.	массой до 80 кг	1 прибор	58,46	11,69	70,15	--"
2.33.2.	массой до 160 кг	1 прибор	78,32	15,66	93,98	--"
2.33.3.	массой до 240 кг	1 прибор	105,60	21,12	126,72	--"
2.34.	Прочистка и промывка ребристых труб внутри здания	1 прибор	43,53	8,71	52,24	--"
2.35.	Прочистка и промывка радиаторов вне здания					
2.35.1.	массой до 80 кг	1 прибор	74,87	14,97	89,84	--"
2.35.2.	массой до 160 кг	1 прибор	112,81	22,56	135,37	--"
2.35.3.	массой до 240 кг	1 прибор	156,81	31,36	188,17	--"
2.36.	Прочистка и промывка ребристых труб вне здания	1 прибор	55,74	11,15	66,89	--"
2.37.	Слив и наполнение водой системы отопления					
2.37.1.	без осмотра системы	1000 м3 объема здания	7,99	1,60	9,59	--"
2.37.2.	с осмотром системы	1000 м3 объема здания	28,27	5,65	33,92	--"

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	ОТПУСКНАЯ ЦЕНА, РУБ.			ОБОСНОВА- НИЕ
			без НДС	НДС 20%	с НДС	
2.37.3.	Слив воды из системы	1000 м3 объема здания	4,09	0,82	4,91	--"
2.37.4.	Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой	1 прибор	5,24	1,05	6,29	--"
2.38.	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	1 прибор	3,48	0,70	4,18	--"
2.39.	Снятие вытяжных труб у газовых приборов					
2.39.1.	без шиберов	1 труба	15,84	3,17	19,01	--"
2.39.2.	с шибером	1 труба	16,73	3,35	20,08	--"
2.40.	Смена вытяжных труб у газовых приборов					
2.40.1.	без шиберов	1 труба	59,74	11,95	71,69	--"
2.40.2.	с шибером	1 труба	80,07	16,01	96,08	--"
2.41.	Установка циркуляционного насоса в отопительную систему индивидуального жилого дома с применением сварки	1 насос	61,99	12,40	74,39	м/н, утв. с 7.03.2019

Начальник финансово-
экономического управления



С.А.Шипило

Начальник производственно-технического отдела



Н.Е.Деревянко